

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Computo metrico estimativo per i lavori relativi alla fornitura e posa di strutture in alluminio e acciaio presso la Radioterapia e l'Ospedale Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova

COMMITTENTE: ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS di PADOVA

Data, 20/01/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 001	FORNITURA E POSA DI INFISSO A 3 ANTE APRIBILI in acciaio verniciato Ral 9010 composto da: - Telaio composto da un traverso e due montanti ad altezza predefinita con specchiatura a ... vista di catenacci a/b di chiusura all'interno del profilo, entrambe tamponate con rete forata con fori di diametro 5 mm porta ingresso radioterapia 3000 x 2600 mm ca					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'260,00	4'260,00
2 002	FORNITURA E POSA DI PENSILINA IN ALLUMINIO completa di pannelli in policarbonato compatto bronzo completa di fissaggi con tiranti e di idonee grondaie per scolo di acqua piovana. E ... ranti in acciaio con ausilio di nolo camion gru ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. pensilina presso Ospedale Busonera					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'830,00	3'830,00
3 003	FORNITURA E POSA DI NR 3 PEDANE complete di struttura in ferro zincato con piedini chiusi con tappi in teflon e con copertura in lamiera di alluminio mandorlata tagliata e piegata ... formare un bordo anti-taglio fissata alla struttura con viti nr 01 da 3800 x 400 nr 01 da 1160 x 600 nr 01 da 2200 x 400 fornitura pedane presso Ospedale Busonera					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'770,00	1'770,00
4 e.25.24.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE CON TELAIO IN ALLUMINIO anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia ... plessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio. PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta unica luce 80x210 cm porte interne presso i poliambulatori del piano rialzato dell'Ospedale Busonera					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	396,39	792,78
5 e.25.24.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE CON TELAIO IN ALLUMINIO anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia ... complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio. PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE due ante luce 120x210 cm porte interne presso i laboratori del piano primo dell'Ospedale Busonera					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	555,36	2'221,44
6 A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore di manodopera in economia per eventuali opere edili e pitture, smontaggi vari di arredi e apparecchiature elettriche, sistemazioni e ... già maggiorato di spese generali e utile d'impresa. L'eventuale sconto finale è da applicare solo su tale maggiorazione. Ore in economia	8,00			10,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	40,06	3'204,80
	A R I P O R T A R E							16'079,02

