ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

REGIONE DELVENETO

Istituto Oncologico Veneto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico UOSD SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI



Intervento straordinario di analisi, pulizia e ripristino del manto superficiale, lato interno, degli elementi murari di confine, porzione nord ed est, all'interno dell'area di pertinenza dell'Ospedale Busonera, di proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS

Comm. IOV3158

EL_09 Computo Metrico Estimativo

Agosto 2025

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità i	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 NP001	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 - 30 ate, con acqua	690,00		
	SOMMANO m2	690,00	16,36	11′288,40
2 VEN25- 01.40.012.b	RIMOZIONE DI INTONACI Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di q si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità didiscarica RIMOZIONE DI INTONACI esterni su murature verticali			
		620,00		
	SOMMANO m ²	620,00	18,41	11′414,20
3 VEN25- 01.40.024.00	FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza o profondità, su pareti in pietrame verticali, or dei piani di lavoro, l'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi. FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI			
	TORWIAZIONE DINVIONACO A CAECE PER ESTERNI	620,00		
	SOMMANO m ²	620,00	45,87	28′439,40
4 NP002	RASATURA A BASE DI CALCE IDRATA CON INTERPOSTA RETE IN FIBRA DI VETRO Realizzazione di rasatura sull'intera superficie con collante e rasante specifico composto matura in fibra di vetro da 145 gr/mq. La rete ha lo scopo di impedire la			
	formazione di crepe superficiali.	690,00		
	SOMMANO m2	690,00	51,34	35′424,60
5 NP003	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo.			
		690,00		
	SOMMANO m2	690,00	2,96	2′042,40
6 NP004	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, s lita, idrorepellenza e permeabilita al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: colorata			
		690,00		
	SOMMANO m2	690,00	20,95	14′455,50
7	OPERE PARETE PIETRA FACCIA VISTA			
	A RIPORTARE			103′064,50

			pag. 3	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			103′064,50
NP005	Lavaggio con idropuliotrice e pulizia pietra a faccia vista con idonei prodotti - Applicazione a due mani di idrofobizzante.			
	d dde mam ar aronosizzante.	72,00		
	SOMMANO m2	72,00	27,50	1′980,00
8	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE			
VEN25-	€ 33.03 + spese generali 15% e utile d'impresa 10%	450.00		
RU.01.002.a		150,00		
	SOMMANO h	150,00	41,78	6′267,00
9	OPERAIO QUALIFICATO EDILE			
VEN25- RU.01.003.a	€ 30.57 + spese generali 15% e utile d'impresa 10%	225,00		
	SOMMANO h	225,00	38,67	8′700,75
10 VEN25-	PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro.			
21.01.085.a	PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese	690,00		
	SOMMANO m ²	690,00		11′302,20
11 VEN25-	PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro.			
21.01.085.b	PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese	1′340,00		
	SOMMANO m²/mese			2′733,60
	SOMINANO III / III ese		2,04	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			134′048,05
	TOTALE			124/040.05
	TOTALE euro			134′048,05
	A RIPORTARE			
	A WIT ORTAKE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	pag. 4	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	DIEDUGGO FINALE			
	RIEPILOGO FINALE			
	Importo dei Lavori euro Arrotondamento			134′048,05 - <mark>48,05</mark>
	TOTALE GENERALE euro			134′000,00
	Padova, 25/08/2025			
	Il Tecnico Arch. Francesco Paolo Dicasillati			
	Il Responsabile del Procedimento Arch. Filippo Ciaglia			
	A RIPORTARE			