

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Preventivo di spesa per i lavori di risistemazione ex sala TAC

COMMITTENTE: Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

Padova, 01/07/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 E.05.10.b	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si in ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In breccia per strutture in murature di pietrame.					25,00		
	SOMMANO mc					25,00	220,08	5' 502,00
2 E.06.05.00	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE					7' 000,00		
	SOMMANO t*km					7' 000,00	0,15	1' 050,00
3 E.06.07.a	Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non ... mc scavato e quantificato nel DDT. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione					350,00		
	SOMMANO t*km					350,00	12,00	4' 200,00
4 E.05.19.c	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie ... risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti freddi					85,00		
	SOMMANO mq					85,00	14,41	1' 224,85
5 E.05.14.b	Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rive ... indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in gesso rivestito					25,00		
	SOMMANO mq					25,00	25,54	638,50
6 E.05.18.b	Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l' ... avoro finito a regola d'arte. Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestito Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestito							
	A R I P O R T A R E							12' 615,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12 ' 615,35
7 E.05.07.b	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale ... uanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno					85,00		
	SOMMANO mq					85,00	14,51	1 ' 233,35
8 E.19.01.00	Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate co ... tamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITOFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	19,46	291,90
9 E.19.10.b	Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura ... inito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura nascosta					25,00		
	SOMMANO mq					25,00	45,28	1 ' 132,00
10 E.28.01.a	Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza ... tura delle parti stuccate. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni					85,00		
	SOMMANO cm*m					85,00	44,10	3 ' 748,50
11 A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.					195,00		
	SOMMANO ora					195,00	33,42	6 ' 516,90
12 NP.01	Pavimento in pvc omogeneo elettroconduttivo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, idoneo per aule multimediali, sale operatorie, laboratori, ecc., con superficie semiluci ... ano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in piastre 61 x 61 cm					85,00		
	SOMMANO					85,00		
	A R I P O R T A R E					85,00		26 ' 870,00

